

表九〇八～二 三芯電纜裝設於地下管路之安培容量

額定 電壓 (V)	標稱截面積 (mm ²) 安培容量 (A) 管路數	8	14	22	30	38	50	60	80	100	125	150	200	250	325	400	500
		601 - 5,000	1孔管路每孔1回線	57	81	102	126	145	166	188	222	257	288	331	374	430	486
	3孔管路每孔1回線	52	71	91	107	126	143	160	188	218	244	275	311	355	402	443	477
	6孔管路每孔1回線	45	62	79	91	103	119	136	159	179	199	224	253	290	328	360	384
5,001 - 35,000	1孔管路每孔1回線		91	117	140	159	185	207	241	276	308	349	395	450	509	561	605
	3孔管路每孔1回線		77	99	116	131	152	174	198	223	253	284	321	360	407	443	477
	6孔管路每孔1回線		65	83	98	108	124	141	164	184	204	228	258	290	328	350	374

註：同表九〇八～一。